

**План
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Рябинушка» №45
на 2023 – 2028 года**

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуг в случае невозможности адаптации объекта
1.	На территории, прилегающей к зданию, отсутствуют знаки доступности, зона отдыха	Текущий ремонт	Оборудовать знаками доступности, зону отдыха	2023 – 2028 г.	
2.	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения на территории, прилегающей к зданию	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений, визуальной информации	2023 – 2028 г.	
3.	При входе в здание лестница (ширина 5,32 м) не имеет дополнительных перил, ширина проступей (0,31 м) и подступенка (0,19-0,21 м) не соответствуют нормам, краевые ступени не выделены фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	Текущий ремонт	Обеспечить наличие дополнительных перил, увеличить ширину проступей, уменьшить высоту подступенка, выделить краевые ступени фактурой, нанести предупредительные тактильные полосы	2023 – 2028 г.	
4.	Отсутствует пандус при входе в учреждение	Текущий ремонт	Оборудовать пандус	2023 – 2028 г.	
5.	При входе в учреждение поверхность входной площадки не имеет поперечного уклона, размеры входной площадки при открывании входной двери (0,9 X 1,08 м) меньше нормы, отсутствует тактильная информация об учреждении	Текущий ремонт	Обустроить поперечный уклон, привести размеры площадки при открывании двери в норму, изготовить и установить табличку Брайля, написанных выпуклым шрифтом	2023 – 2028 г.	
6.	Отсутствует световой и звуковой маяк при	Текущий ремонт	Установка светового и	2023 – 2028 г.	

	входе в здание		звукового маяка		
7.	Глубина тамбуров (0,9 X 2,05 м) и минимальное свободное пространство не соответствует. Отсутствует грязезащитное покрытие, соответствующее нормам.	Текущий ремонт	Привести тамбур в соответствие	2023 – 2028 г.	
8.	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, напольное покрытие скользкое, отсутствуют обозначающие знаки.	Текущий ремонт	Установка тактильных и визуальных табличек, направляющих поручней, информации о схеме движения, замена напольного покрытия.	2023 – 2028 г.	
9.	Ширина дверных проемов в стене (0,8 м.), а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не соответствует норме, высота порогов превышает норму.	Текущий ремонт	Расширить дверные проемы, уменьшить пороги.	2023 – 2028 г.	
10.	Отсутствуют информирующие обозначения помещений при движении внутри здания	Текущий ремонт	Установка тактильных табличек и направляющих полос	2023 – 2028 г.	
11.	Нет специально оборудованных туалетных кабин. Не оборудована дверь туалетной комнаты специальными знаками, кнопкой тревожной сигнализации. Унитазы не оборудованы автоматическим сливом воды, в наличии краны с отдельной подачей горячей воды и холодной воды. Отсутствуют опорные поручни, штанги. Ширина кабины – 2,46 м., глубина – 0,8 м.	Текущий ремонт	Оборудовать дверь специальными знаками, оборудовать тревожной сигнализацией, заменить краны, обеспечить автоматический слив воды, предусмотреть опорные поручни и штанги.	2023 – 2028 г.	
12.	Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства информации на объекте.	Текущий ремонт	Установить визуальные знаки доступности. Установить индукционную петлю. Установить рельефные пиктограммы, знаки, схемы, таблички, тактильные метки.	2023 – 2028 г.	

«18» октября 2023 г.
Заведующий МДОУ №45



Е.А. Курносова

Е.А. Курносова